

Décompte avec pièces justificatives: Mise au gabarit et construction nouvelle de dessertes forestières Décompte finale

Nom du projet: rue de l'exemple

Maitre de l'ouvrage: Monsieur Martin

No. du projet: 2020.999

Commune: Loveresse

	date	total	superstructure	infrastructure	dérivation eaux	ouvrages d'arts	divers	projet, DT	Imprévus
Devis		150'700.00	80'000.00	30'000.00	10'000.00		5'000.00	12'000.00	13'700.00
Estimation de dépenses (déc. partiel no 1)	01.01.2020	45'000.00	30'000.00	10'000.00				5'000.00	
Estimation de dépenses (déc. partiel no 1)	20.03.2020	60'000.00	42'000.00	8'000.00	7'000.00			3'000.00	
Estimation de dépenses (déc. partiel no 2)	10.07.2020	-							
Total du décompte partiel		105'000.00	72'000.00	18'000.00	7'000.00	0.00	0.00	8'000.00	

Décompte avec pièces justificatives									
Pièce	Emetteur de la facture								
1	Auteur du avant projet	10.02.2020	5'250.00					5'250.00	
2	Entrepreneur, travaux de construction	05.08.2020	45'000.00	35'000.00	10'000.00				
3	Entrepreneur, travaux de construction	05.08.2020	63'933.45	53'577.50	9'503.15	852.80			
4	Division forestière, direction de travaux	30.07.2020	32'000.00					32'000.00	
5	Signal AG	10.08.2020	2'115.00				2'115.00		
6			-						
7			-						
8			-						
9			-						
10			-						
11			-						
12			-						
13			-						
14			-						
15			-						
Total du décompte avec pièces justificatives			148'298.45	88'577.50	19'503.15	852.80	2'115.00	37'250.00	-

Décompte du contribution cantonale	Coûts éligibles	Pourcentage KS.8.6/3.8/8	Pourcentage KS.8.7	Contribution cantonale	les pièces doivent être retournés à un endroit autre que le maitre de l'ouvrage	bureau fiduciaire XY
Décompte avec pièces justificatives	Fr. 148'298.45	70%	50%	Fr. 103'809		

Solde disponible	
Fr. 2'401.55	Coûts éligibles
Fr. 1'681.08	Contribution cantonale

L'exactitude de la déclaration ci-dessus est attestée:

Contenu vérifié par :

Visionné par:

La direction des travaux**Division forestière Jura bernois****Division forestière Jura bernois**

Lieu, date Loveresse, 01.09.2020

Lieu, date Tavannes, 01.09.2020

Lieu, date Tavannes, 01.09.2020

Signature ~~~~~

Signature ~~~~~

Signature ~~~~~

Rapport technique

1. Etat d'exécution des travaux
Les travaux de bonne qualité sont terminés à la satisfaction de chacun le 30.08.2020.
2. Travaux réalisés et matériaux livrés, pour l'entretien périodique, les coûts par mètre courant doivent être ventilés entre les travaux d'entretien du chemin et la dérivation des eaux / ouvrages d'art.
Comme planifié, des prélèvements de matériel ont été réalisés dans le lit de La Ronde avec l'accord de l'OPC pour la mise en place de la couche portante du chemin du Fiez sur le tronçon désigné dans le projet.

3. Réalisation, difficultés, modifications
Tous les travaux ont été réalisés en conformité avec la planification. Toutefois, il semblait qu'un nettoyage de certains tronçons de piste suffirait. Il a été nécessaire de les remettre au gabarit en raison de nombreux bancs rocheux qui ont été sous estimés. Le concassage des pistes ne figurait pas sur le devis. Il a été mis plus de couche portante et bidonn que prévu sur les places de dépôts
4. Situation financière : les travaux pourront-ils être réalisés dans le cadre du devis ?
Les travaux se sont déroulés des montants fixés.

La direction des travaux

Lieu, date Loveresse, 01.09.2020

Signature ~~~~~